



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO
COMPRESIVO TIVOLI III - VILLA ADRIANA Via Leonina,6 – 00019 – Villa Adriana Tivoli -RM ☎ax 0774/534705 -
0774/380515 C.F. 86007030587 – C.M. RMIC8G0006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFBPP6 ✉RMIC8G0006@istruzione.it
✉RMIC8G0006@pec.istruzione.it SITO: www.tivolitre.edu.it

BUONO D'ORDINE

Oggetto: forniture green	Protocollo n.4305 del 25/10/2022
Prog./Att.: fornitura acquisto pergolato	Determ.Prot.: n.4253 del 24/10/2022
C.I.G. Z2A3848B22	
COD.PROGETTO : 13.1.3A-FESR PON-LA-2022-126	

Spett.le
WOOD BUILDING S.R.L.

Con riferimento all'oggetto, e alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga	Descrizione dell'articolo	U M	Quantità	Prezzo complessivo senza IVA	% IVA	IMPORTO IVA	Importo complessivo
1	Si allega il preventivo per la descrizione degli articoli oggetto del buono d'ordine			7.475,09	22	1.644,52	9.119,61

imponibile	Sconto	Imponibile scontato	IVA	Imposta	Importo compr. IVA
€7.475,09			SI	NO	9.119,61

Importo totale della fornitura : € 9.119,61

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco OMAN

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Oggetto: trasmissione preventivo

Codice CUP: E39J22000290006

CIG: Z2A3848B22

CODICE PROGETTO 13.1.3°-FESRPON-LA-2022-126

In riferimento alla Vs richiesta di preventivo si trasmette la proposta dettagliata da quanto Voi richiesto:

TABELLA DI RIEPILOGO FORNITURE

sede	descrittivo	specifiche tecniche	Q.	Prezzo IVA esclusa	IVA	Prezzo IVA inclusa
LIB	Fornitura di un pergolato in legno lamellare autoportante di 20 mq. La struttura sarà posta in opera su adeguata fondazione.	TIPOLOGIA : pergolato di 20 mq (5x4 alla base di pilastri) ALTEZZA - al netto estradosso travetti 2.70 mt. Qualità del legno: GL24H NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 380/2001 - Regolamento Regionale n. 26/2020 art. 8 STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE con struttura secondaria aggettante di circa 40 cm per ciascun lato con palombella di tipo smussata. Orditura primaria e secondaria Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare di abete prima scelta qualità a "vista". N°4 pilastri 16x16 N°2 travi principali 16x20 N°6 Correnti 10x16 int. 0.90/1,00m N°2 controventi 10x16 N°4 Saette di controvento 10x12 Idonee staffe porta pilastro in acciaio certificato per ancoraggio pilastri (non a bicchiere chiuso). Carico accidentale: di Legge Carico permanente: circa 15 Kg/mq	1			

		<p>Ferramenta da utilizzare: in acciaio tipo Fe 360 , zincata a caldo e verniciata. Tensioni UNI 7070 TRATTAMENTI PROTETTIVI Impregnazione degli elementi lignei con una mano di impregnante all'acqua con biocidi e fungicidi del colore a scelta tra le campionature standard. COLORE IMPREGNANTE: Noce Chiaro PAVIMENTAZIONE Listelli 5x6 in lamiera zincata interasse circa 50 cm Tavolato in legno composito zigrinato sp. circa 30 mm PLATEA DI FONDAZIONE realizzazione di scavo e platea di fondazione armata con doppio strato di rete elettrosaldata per un'altezza di 20 cm.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Totale imponibile €7.475,09

Totale IVA €1.644,52

Totale Preventivo €9.119,61

Consegna e garanzia prodotti:

Le attività di consegna e installazione devono includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna dei prodotti preconfigurati, presso i plessi dell'Istituto e quanto indicato in ciascuna voce del capitolato.

Tivoli 21/10/2022

Firma

WOOD BUILDING S.R.L.
Via Empolitana, 248
00019 TIVOLI (Roma)
Part. IVA 15960021002